

### **BV Neubau EFH Schenefeld**

- Bauzeit von September 2010 bis April 2011
- Ausführung der Maurer-, Beton- und Putzarbeiten

Bei diesem Bauvorhaben wurde durch uns der Rohbau des Einfamilienhauses hergestellt. Es wurden ca. 125m<sup>3</sup> Beton, 9t Bewehrung, 400m<sup>2</sup> Kalksanstein-Planelemente in diversen Wandstärken sowie 315m<sup>2</sup> Verblendsteine verbaut.

Die Gründung erfolgte auf 22 Beton-Bohrpfählen sowie Streifenfundamente, die durch ein „verlorenes“ Schalungssystem mit Dämmung vom Erdreich getrennt wurden.



Einfamilienhaus nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten



EG-Hintermauerwerk während der Rohbauarbeiten



Verblendmauerwerk während der Rohbauarbeiten